LOTTIZZAZIONI

RICHIESTA

Anagrafica + Dati Lottizzazione
+ pagamento oneri istruttoria

Mod. GRI09

PAGAMENTO

RISPOSTA VERITAS

Indicazioni materiali e diametri
+ specifiche tecniche
+ preventivo collegamento

IL RICHIEDENTE PRESENTA IL PROGETTO

allegando le Schede Tecniche dei materiali

A FIRMA TECNICO ABILITATO

APPROVAZIONE VERITAS

PARERE TECNICO

RICHIESTA INTEGRAZIONI

POSITIVO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Il richiedente comunica la data
di inizio lavori - l'impresa esecutrice
e il nominativo della D.L.

Mod. GRI10

SORVEGLIANZA VERITAS

Verbale sopralluogo
verifica posa condotta

FINE LAVORI

POSA CONDOTTA

Il direttore lavori comunica la data
di fine lavori e la data
prevista per l'esecuzione
delle prove di tenuta

Mod. GRI11

PROVA DI TENUTA

Le prove di tenuta della condotta
avvengono in presenza del personale
operativo V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI

Il direttore lavori comunica il compimento
degli allacciamenti e chiede il
COLLEGAMENTO alla rete idrica e la
DISINFEZIONE/LAVAGGI E ANALISI

Mod. GRI12

PAGAMENTO

VERITAS ESEGUE IL COLLEGAMENTO

DISINFEZIONE LAVAGGIO E ANALISI CHIMICO FISICO

NEGATIVO

REFERTO ANALISI

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. trasmette l'esito alla ditta

POSITIVO

RICHIESTA INTEGRAZIONI

RICHIESTA PARERE PRESA IN CARICO

Il richiedente trasmette la
documentazione esecutiva - as build
e chiede il Parere alla Presa in Carico

Mod. GRI13

PARERE PRESA IN CARICO

Veritas verifica la documentazione e
comunica il Parere di idoneità alla presa
in carico/gestione della condotta eseguita
al Richiedente e al Comune di competenza

IL COMUNE CHIEDE A VERITAS LA PRESA IN CARICO DELLA RETE IDRICA DOPO L' AVVENUTA ACQUISIZIONE DELLE AREE IN CONVENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

PRESA IN CARICO

MESSA IN ESERCIZIO RETE

VERITAS comunica la data di presa
in carico e messa in esercizio della rete
al Comune e al Richiedente

VERITAS®

SERVIZIO IDRICO